



Thema: Aufgabenblatt – **Lösung** - Basisarbeitsplan „Querträger des Arbeitstisches“ der Waldner Firmengruppe

| Basisarbeitsplan | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Arbeitsplan-Nr. 022 | | | | | Gültig ab: 60 | | | |
| Bezeichnung Querträger | | | | | Stückzahlbereich: 1 - 100 | | | |
| AVO | A-Platz | Vorgang | Minutenfaktor | LG | Rüstzeit | Stückzeit | Belegungszeit | Übergangszeit |
| 10 | Vorbereitung | Querträger entgraten | 0,1875 €/min | 7 | 9 | 6 | 15 | 120 |
| 20 | Vorbereitung | Lasche schweißen | 0,1904 €/min | 8 | 10 | 3 | 13 | 60 |

Ermittlung der Durchlaufzeit:

$$\Sigma \text{ Durchlaufzeit: } 135 + 73 = 208 \text{ Minuten}$$